


LOKALIZACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA



LEGENDA:

- zasilenie – wysokie parametry
- powrót – wysokie parametry
- zasilenie – instalacja c.t.
- powrót – instalacja c.t.
- zasilenie – instalacja c.o.
- powrót – instalacja c.o.
- woda zimna
- woda ciepła
- cyrkulacja

WYTYCZNE PDŁA POMIESZCZENIA WĘZŁA:

- zamontować zlew z baterią
- posadzkę i ściany do wysokości 2m wyłożyć płytkami ceramicznymi
- zamontować wpusty piwniczne i podłączyć do istniejącej studzienki schładzającej
- zamontować kratkę wentylacyjną wywiewną a w oknach zamontować nawiewniki okienne
- zamontować drzwi metalowe EI30 otwierane na zewnątrz o szerokości w świetle min 1,0m
- wszystkie przejścia instalacyjne wykonać jako p.poż. o odporności ogniowej równej odporności przegrody
- zamontować min. 1 gniazdo wtykowe o napięciu 230V
- rozdzielnicę węzła wyposażać w wyłącznik główny, na zewnątrz pomieszczenia przy drzwiach w obudowie zamontować wyłącznik przeciwpożarowy
- wykonać miejscowe wyrównanie potencjałów oraz uziemienie wszystkich rur na których zmontowane są elementy ciepłomierza

TEMAT	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA W GLIWICACH; PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA UŻYTKOWANIA BUDYNKU GIMNAZJUM NA BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPLNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, LIKWIDACJA INSTALACJI GAZOWEJ	
ADRES INWESTYCJI	GLIWICE, UL. KS. ZIEMOWITA 12 DZIAŁKA NR 1080, JEDN. EWID. 246601_1 GLIWICE, OBR. STARE MIASTO	
INWESTOR	MIASTO GLIWICE UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH MARCIN MARZEC NIP:864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a 30-728 Kraków	www.marzec-budownictwo.pl M A R Z E C BUDOWNICTWO
BRANŻA	SANITARNA - WĘZŁ CIEPLNY	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT	mgr inż. Przemysław Głaszczka upr. LUB/0181/PWOS/09	
OPRACOWANIE		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Szymon Przekora upr. LUB/0244/PWBS/18	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA	
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: S.GW. 02	DATA: 11.2019r