


ELEWACJA 2 - SEGMENT A, B, C, D

ELEWACJA OD STRONY BOISKA





WIDOK ELEWACJI 2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 FRAGMENTARYCZNIE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 5 CM. ELEWACJE POKRYTE SĄ TYNKIEM ZEWNĘTRZNYM AKRYLOWYM W KOLORZE JASNOSZARYM. ELEWACJE W NIEZADOWALAJĄCYM STANIE WIZUALNYM, WIDOCZNE ZABRUDZENIA ORAZ ŻUŻYCIE W CZASIE. ZACHOWANY ZOSTAŁ HARMONIJNY I SPÓJNY PODZIAŁ STOLARKI OKIENNEJ WG PIERWOTNEGO PROJEKTU. NA ELEWACJACH WYSTĘPUJĄ ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ, RURY SPUSTOWE, OŚWIECZENIE ZEWNĘTRZNE, TABLICE INFORMACYJNE, KAMERY MONITORINGU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ UCHWYT NA FLAGĘ. W SEGMENTACH DYDAKTYCZNYCH STROPODACH PŁASKI Z POKRYCIEM PAPOWYM. W SEGMENTCIE HALI SPORTOWEJ CZĘŚCIOWO STROPODACH WRAZ ZE SPADZISTĄ KONSTRUKCJĄ STALOWĄ, KRYTĄ BLACHĄ FAŁDOWĄ I POLIWĘGLANOWYM ŚWIETLIKIEM.



SEGMENTY W BUDYNKU



D S W DOROTA SETLAK adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: dsw@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl			TEMAT RYSUNKU:  ELEWACJA 2 OD STRONY BOISKA		
TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIĘLSKIEJ 39 W GŁIWICACH			FAZA: INWENTARYZACJA		
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 UL. KOZIĘLSKA 39, 44-100 GŁIWICE			DATA: CZERWIEC 2020		
INWESTOR: MIASTO GŁIWICE UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GŁIWICE			SKALA: 1:100	NR RYS.: 24	NR STR.:
PROJEKTANCI: MGR INŻ. DOROTA SETLAK upr. nr SLK/2416/POOK/08 MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKs/17 MGR INŻ. MATEUSZ ALCER MGR INŻ. ARCH. LESZEK FUCIŃSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA upr. nr 20/SLOKK/2016 MGR INŻ. ARCH. WERONIKA CINAŁ			BRANŻA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA		