



OCIEPLENIE

Projekt zakłada docieplenie budynku materiałem izolacyjnym.
- demontaż istniejącego ocieplenia (wg projektu istnieje warstwa 5 cm styropianu)
- oczyszczenie ścian zewnętrznych
- uzupełnienie tynków
- zaprawa klejąca
- montaż docieplenia - styropian gr. wg audytu
- montaż zaprawy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej (dodatkowo z podwójną siatką z włókna szklanego na wysokość 2.0 metrów)
- warstwa gruntująca
- tynk silikatowy barwiony w masie
- powłoka antygrafitti do wysokości 2.0 metrów

SCHODY

Projekt zakłada remont schodów zewnętrznych.
- skucie istniejących płytek
- oczyszczenie i uzupełnienie stopnic wraz z impregnacją
- ułożenie nowych płytek stopnicowych - płytki antypoślizgowe, w kolorze szarym
- montaż nowych obustronnych poręczy, poręcze przyścienne, stalowe malowane w kolorze bordowym, 30 cm wychodzące poza krawędź pierwszego i ostatniego schodka

D S W DOROTA SETLAK

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALI SPORTOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN.: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GLIWICACH"

OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GLIWICE

INWESTOR:
GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GLIWICE

PROJEKTANCI:
MGR INŻ. MAŁGORZATA BIELECKA upr. nr DOŚ/0161/PWBS/16
MGR INŻ. JANUSZ SZPOTOWICZ upr. nr 209/94/UW

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU INSTALACJA ODWODNIENIA

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: MAJ 2021
SKALA: 1:100
NR RYS.: 25
NR STR.:

BRANŻA **SANITARNA**