

Tabela Elementów Rozliczeniowych [TER]

## Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (w złotych)	Wartość NETTO (w złotych)
<b>I</b>	<b>Nr SST</b>	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH</b>				
1.1.	0-001	Frezowanie nawierzchni bitum. na głębokość 5 cm z wywozem kory asfaltowej na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	100,00		0,00
1.1.a	0-001	Frezowanie nawierzchni bitum. z wywozem kory asfaltowej na miejsce składowania - dodatek za każdy 1 cm frezowania powyżej 5 cm	m <sup>2</sup>	100,00		0,00
<b>II</b>	<b>Nr SST</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2.1	0-002	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych - cięcie na głębokość 5 cm	m	40,00		0,00
2.1a	0-002	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych - dodatek za każdy 1 cm cięcia na głębokość powyżej 5 cm	m	40,00		0,00
2.2	0-003	Wypełnienie szczelin i spoin bitumem	m	8,00		0,00
2.3	0-004	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno bitumicznych i z betonu gr 3 cm młotem pneumatycznym z odwozem destruktu na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	45,00		0,00
2.3.a	0-004	Rozebranie nawierzchni jw. - każdy dalszy 1 cm gr. nawierzchni powyżej 3 cm wraz z odwozem destruktu na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	45,00		0,00
2.4	0-004	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznych i z betonu koparką z młotem wyburzeniowym gr. 10 cm z odwozem destruktu na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	45,00		0,00
2.5	0-004	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30 cm z odwozem	m	180,00		0,00
2.6	0-004	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 20x30 cm z odwozem	m	110,00		0,00
2.7	0-004	Rozebranie law pod krawężniki z betonu- z odwozem gruzu	m <sup>3</sup>	25,00		0,00
2.8	0-004	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm wraz z odwozem na miejsce składowania	m	18,00		0,00
2.9	0-004	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm wraz z odwozem na miejsce składowania	m	18,00		0,00
2.10	0-004	Rozebranie obrzeży 6x20 cm z odwozem	m	150,00		0,00
2.11	0-004	Rozebranie obrzeży 8x30 cm z odwozem	m	150,00		0,00
2.12	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.5-6 cm z odwozem na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
2.13	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.8 cm z odwozem na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
2.14	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.10 cm z odwozem na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
2.15	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.18 cm z odwozem na miejsce składowania	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
2.16	0-004	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 z odwozem	m <sup>2</sup>	70,00		0,00
2.17	0-004	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem	m <sup>2</sup>	70,00		0,00
2.18	0-004	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm z odwozem	m <sup>2</sup>	90,00		0,00
2.19	0-004	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm z odwozem	m <sup>2</sup>	90,00		0,00
2.20	0-004	Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr. 12 cm z odwozem	m <sup>2</sup>	115,00		0,00
2.21	0-004	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na odkład bez odwozu	m	180,00		0,00
2.22	0-004	Rozbiórka krawężników betonowych o wym. 20x30 cm na odkład bez odwozu	m	110,00		0,00
2.23	0-004	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na odkład bez odwozu	m	54,00		0,00
2.24	0-004	Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na odkład bez odwozu	m	54,00		0,00
2.25	0-004	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na odkład bez odwozu	m	90,00		0,00
2.26	0-004	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na odkład bez odwozu	m	90,00		0,00
2.27	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.5-6 cm na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	12,00		0,00
2.28	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.8 cm na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	12,00		0,00
2.29	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.10 cm na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	12,00		0,00
2.30	0-004	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej wys.18 cm na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	12,00		0,00
2.31	0-004	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	8,00		0,00
2.32	0-004	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	8,00		0,00
2.33	0-004	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na odkład bez odwozu	m <sup>2</sup>	45,00		0,00

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (w złotych)	Wartość NETTO (w złotych)
2.34	0-004	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na odkład bez odwozu	m2	45,00		0,00
2.35	0-004	Rozbiórka nawierzchni z trylinki gr.12 cm na odkład bez odwozu	m2	18,00		0,00
2.36	0-004	Rozbiórka ścieków (korytek) 60x50x20 cm, 60x50x15 z wywozem	mb	16,00		0,00
2.37	0-004	Rozbiórka ścieków (korytek) 60x50x20cm, 60x50x15 cm na odkład bez odwozu	mb	12,00		0,00
2.38	0-004	Rozebranie law z betonu , ścianek czołowych przepustu z odwozem	m3	2,00		0,00
2.39	0-004	Rozebranie rur betonowych, żelbetowych - przepustu fi 600 z odwozem	mb	5,00		0,00
2.40	0-004	Rozebranie rur betonowych, żelbetowych - przepustu fi 500 z odwozem	mb	5,00		0,00
2.41	0-004	Rozebranie rur betonowych, żelbetowych - przepustu fi 400 z odwozem	mb	5,00		0,00
2.42	0-004	Rozebranie rur PVC fi 500 - przepustu fi 500 z odwozem	mb	5,00		0,00
<b>III</b>	<b>NR SST</b>	<b>KORYTA , PODBUDOWY</b>				
3.1	0-005	Wykonanie koryta w gr. Kat. I-IV - głębokość 20 cm z odwozem ziemi	m2	1 200,00		0,00
3.1a	0-005	Wykonanie koryta w gr. Kat. I-IV , każdy dalszy 1 cm głębokości powyżej 20cm z odwozem ziemi	m2	1 200,00		0,00
3.2	0-006	Warstwa mrozochronna / odsączająca z piasku grub. 10 cm	m2	270,00		0,00
3.2.a	0-006	Warstwa mrozochronna / odsączająca z piasku - każdy dalszy 1 cm grubości	m2	270,00		0,00
3.3	0-006	Warstwa mrozochronna / odsączająca z pospółki grub. 10 cm	m2	250,00		0,00
3.3.a	0-006	Warstwa mrozochronna / odsączająca z pospółki. - każdy dalszy 1 cm grubości	m2	250,00		0,00
3.4	0-007	Wykonanie stabilizacji podbudowy lub podłoża cementem Rm = 5 Grubość 20 cm	m2	18,00		0,00
3.5	0-008	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm Kl. I grub. 15 cm	m2	500,00		0,00
3.5.a	0-008	Podbudowa z kruszywa j.w. - każdy dalszy 1 cm grubości	m2	800,00		0,00
3.6	0-008	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm Kl. I grub. 15 cm	m2	300,00		0,00
3.6.a	0-008	Podbudowa z kruszywa j.w. - każdy dalszy 1 cm grubości	m2	360,00		0,00
3.7	0-009	Podbudowa z żuźla wilkopieczowego - grubość warstwy 10 cm	m2	20,00		0,00
3.7.a	0-009	Podbudowa z żuźla wilkopieczowego - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	20,00		0,00
3.8	0-010	Podbudowa z mieszanki mnieralno bitumicznej BA - grubość warstwy 4 cm z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
3.8.a	0-010	Podbudowa z mieszanki mineralno bitumicznej BA - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
<b>IV</b>	<b>NR SST</b>	<b>NAWIERZCHNIA z BA</b>				
4.1	0-011	Nawierzchnia z mieszanki mnieralno bitumicznej BA warstwa wiążąca - grubość warstwy 5 cm z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
4.1.a	0-011	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej BA - warstwa wiążąca - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
4.2	0-011A	Nawierzchnia z mieszanki mnieralno bitumicznej BA warstwa ścieralna - grubość warstwy 4 cm z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
4.2.a	0-011A	Nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej BA - warstwa ścieralna - każdy dalszy 1 cm grubości warstwy z dostawą mieszanki na miejsce wbudowania	m2	50,00		0,00
<b>V</b>	<b>NR SST</b>	<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>				
5.1	0-012	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu B-15	m3	50,00		0,00
5.2	0-012	Krawężniki betonowe(nowe) wystające o wym . 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,00		0,00
5.3	0-012	Krawężniki betonowe (nowe) wystające o wym. 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	200,00		0,00
5.4	0-012	Krawężniki betonowe (nowe) wtopione o wym. 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej	m	90,00		0,00
5.5	0-012	Krawężniki betonowe(z odkładu) wystające o wym . 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	180,00		0,00
5.6	0-012	Krawężniki betonowe (z odkładu) wystające o wym. 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,00		0,00
5.7	0-012	Krawężnik kamienny (nowy) o wym. 20x25 cm	m	60,00		0,00
5.8	0-012	Krawężnik kamienny (nowy) o wym. 20x35 cm	m	60,00		0,00
5.9	0-012	Krawężnik kamienny (z odkładu) o wym. 20x25 cm	m	50,00		0,00
5.10	0-012	Krawężnik kamienny ( z odkładu) o wym. 20x35 cm	m	50,00		0,00
5.11	0-012	Krawężnik granitowy (nowy) 20x35 cm groszkowany	m	18,00		0,00
5.12	0-012	Krawężnik granitowy(nowy) 20x35cm łukowy groszkowany	m	18,00		0,00
5.13	0-012	Krawężnik granitowy (nowy) 15x30 cm	m	18,00		0,00
5.14	0-012	Krawężnik granitowy(nowy) 15x30 cm łukowy	m	18,00		0,00
5.15	0-013	Obrzeża granitowe (nowe) 8x25 cm groszkowane	m	50,00		0,00

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (w złotych)	Wartość NETTO (w złotych)
5.16	0-013	Obrzeża betonowe 20x6(nowe) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	300,00		0,00
5.17	0-013	Obrzeża betonowe 30x8(nowe) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	300,00		0,00
5.18	0-013	Obrzeża betonowe 20x6(z odkładu) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90,00		0,00
5.19	0-013	Obrzeża betonowe 30x8(z odkładu) na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	90,00		0,00
<b>VI</b>	<b>NR SST</b>	<b>NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW I WJAZDÓW</b>				
6.1	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.5-6 cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kostka z odzysku na danej budowie)	m2	12,00		0,00
6.2	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm(kostka z odzysku na danej budowie)	m2	12,00		0,00
6.3	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku na danej budowie)	m2	12,00		0,00
6.4	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm(kostka z odzysku na danej budowie)	m2	12,00		0,00
6.5	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm(kostka nowa cięta płomieniowana) z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania	m2	30,00		0,00
6.6	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm(kostka nowa cięta, płomieniowana)z wypełnieniem spoin zaprawa do fugowania	m2	30,00		0,00
6.7	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm(kostka z odzysku dowieziona z miejsca składowania) z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania	m2	5,00		0,00
6.8	0-014	Nawierzchnia z kostki kamiennej wys.18 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm(kostka z odzysku dowieziona z miejsca składowania) z wypełnieniem spoin zaprawą do fugowania	m2	5,00		0,00
6.9	0-015	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej(nowej) gr 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr . 4 cm	m2	250,00		0,00
6.10	0-015	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej(nowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm	m2	320,00		0,00
6.11	0-015	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej -kolor (nowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm	m2	280,00		0,00
6.12	0-015	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 6cm ( kostka z odzysku na danej budowie) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm.	m2	40,00		0,00
6.13	0-015	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm Kostka z odzysku na danej budowie) na podsypce cementowo piaskowej gr.4cm	m2	45,00		0,00
6.14	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5 cm (płytki nowe)na podsypce piaskowej gr. 4 cm(płytki nowe)	m2	38,00		0,00
6.15	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm (płytki z odzysku na danej budowie)	m2	10,00		0,00
6.16	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm (płytki nowe)	m2	36,00		0,00
6.17	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej gr. 4cm (płytki z odzysku na danej budowie)	m2	10,00		0,00
6.18	0-016	Nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm(płyty nowe)	m2	400,00		0,00
6.19	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych- trylinka na podsypce piaskowej gr. 5cm (płyty nowe )	m2	35,00		0,00
6.20	0-016	Nawierzchnia z płyt betonowych- trylinka na podsypce piaskowej gr. 5cm (płyty z odzysku )	m2	20,00		0,00
6.21	0-017	Montaż urządzeń odwadniających-ścieków z elementów betonowych 60x50x20 na podsypce cem- piaskowej.	mb	45,00		0,00
6.22	0-017	Montaż urządzeń odwadniających-ścieków z elementów betonowych 60x50x15 na podsypce cem.piaskowej	mb	45,00		0,00
6.23	0-017	Montaż urządzeń odwadniających -ścieków z elementów betonowych 60x50x15, 60x50x20 - ścieki z odzysku	mb	25,00		0,00
<b>VII</b>	<b>NR SST</b>	<b>ROWY</b>				
7.1	0-018	Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczanie rowów	m3	20,00		0,00
7.2	0-018	Ręczne pogłębianie i oczyszczanie rowów	m3	20,00		0,00
<b>VIII</b>	<b>NR SST</b>	<b>POBOCZA</b>				
8.1	0-019	Uzupełnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania (destruktu własność zamawiającego) przy śr. grub.10 cm	m2	100,00		0,00
8.1a	0-019	Uzupełnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania za każdy dalszy 1 cm różnicy	m2	100,00		0,00
8.2	0-019	Uzupełnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym z frezowania (destruktu wykonawcy) przy śr. grub.10 cm	m2	80,00		0,00
8.2.a	0-019	Uzupełnienie i profilowanie poboczy destruktem asfaltowym (destruktu wykonawcy) z frezowania za każdy dalszy 1 cm różnicy	m2	80,00		0,00
8.3	0-019	Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gr. 10 cm	m2	90,00		0,00
8.3.a	0-019	Mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy za każdy dalszy 1 cm różnicy	m2	90,00		0,00
8.4	0-019	Ręczne ścinanie zawyżonych poboczy gr. 10 cm	m2	20,00		0,00
8.4a	0-019	Ręczne ścinanie zawyżonych poboczy za każdy dalszy 1 cm różnicy	m2	20,00		0,00

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (w złotych)	Wartość NETTO (w złotych)
<b>IX</b>	<b>NR SST</b>	<b>PRZEPUSTY RUROWE POD ZJAZDAMI</b>				
9.1	0-020	Wykop w gr. kat.III-IV z odwozem na wysypisko	m3	15,00		0,00
9.2	0-020	Wykop w gr. kat.III-IV na odkład	m3	10,00		0,00
9.3	0-020	Ława fundamentowa z betonu B-15	m3	4,00		0,00
9.4	0-020	Ława fundamentowa z kruszywa naturalnego	m3	3,00		0,00
9.5	0-020	Ścianki czołowe przepustu z betonu B-30	m3	2,00		0,00
9.6	0-020	Rury betonowe WIPRO fi 500	m	8,00		0,00
9.7	0-020	Rury betonowe WIPRO fi 600	m	8,00		0,00
9.8	0-020	Rury PVC fi 500	m	12,00		0,00
9.9	0-020	Obsypka rur piaskiem	m3	9,00		0,00
9.10	0-020	Ręczne zasypianie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem	m3	5,00		0,00
9.11	0-020	Mechaniczne zasypianie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem	m3	5,00		0,00
<b>X</b>	<b>NR SST</b>	<b>URZĄDZENIA PODZIEMNE</b>				
10.1	0-021	Regulacja pionowa studzienek - kratki ściekowe uliczne	szt.	4,00		0,00
10.2	0-021	Regulacja pionowa studzienek - włazy kanałowe	szt.	4,00		0,00
10.3	0-021	Regulacja pionowa studzienek - zawory wodociągowe i gazowe	szt.	4,00		0,00
10.4	0-021	Regulacja pionowa studzienek - studzienki telefoniczne	szt.	4,00		0,00
10.5	0-021	Regulacja pionowa studzienek - kratki ściekowe uliczne wraz z wymianą krat	szt.	4,00		0,00
10.6	0-021	Regulacja pionowa studzienek - włazy kanałowe wraz z wymianą włazu	szt.	4,00		0,00
10.7	0-021	Wymiana kręgu żebrowanego w studni kanalizacyjnej fi 1200	szt.	2,00		0,00
10.8	0-021	Wymiana kręgu żebrowanego w studni kanalizacyjnej fi 1000	szt.	2,00		0,00
10.9	0-021	Wymiana płyty pokrywowej, pieścienia odciążającego na studni fi 1200	szt.	2,00		0,00
10.10	0-021	Wymiana płyty pokrywowej, pieścienia odciążającego na studni fi 1000	szt.	2,00		0,00
<b>XI</b>	<b>NR SST</b>	<b>STUDNIE KANALIZACYJNE, STUDZIENKI ŚCIEKOWE, PRZYKANALIK</b>				
11.1	0-022	Przykanalik / Rurociąg z rur PVC fi 200/5,9 (z wykopem i zasypaniem)	m	8,00		0,00
11.2	0-022	Rurociąg z rur PVC fi 250/7,3 (z wykopem i zasypaniem)	m	5,00		0,00
11.3	0-022	Rurociąg z rur PVC fi 315/9,2 (z wykopem i zasypaniem)	m	5,00		0,00
11.4	0-022	Studnia z kręgów żelbetowych fi 1200 i gt. 3 m	szt.	1,00		0,00
11.4.a	0-022	Studnia z kręgów żelbetowych fi 1200 - za każdy 1m różnicy głębokości	m	1,00		0,00
11.5	0-022	Studnia z kręgów żelbetowych fi 1000 i gt. 3 m	szt.	1,00		0,00
11.5.a	0-022	Studnia z kręgów żelbetowych fi 1000 - za każdy 1m różnicy głębokości	m	2,00		0,00
11.6	0-022	Studzienka ściekowa fi 500 nowa (studzienka wpustowa)	kpl	2,00		0,00
<b>XII</b>	<b>NR SST</b>	<b>OCZYSZCZENIE ŚCIEKÓW</b>				
12.1	0-023	Oczyszczenie ścieków z zanieczyszczeń ( ziemi , traw) z odwozem zanieczyszczeń na wysypisko	m3	5,00		0,00
<b>XIII</b>	<b>NR SST</b>	<b>UMOCNIENIE SKARP PORZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ</b>				
13.1.	0-024	Humusowanie i obsianie trawą - grubość w-wy humusu 5 cm	m2	100,00		0,00
13.2.	0-024	Humusowanie i obsianie trawą - dodatek za każde 5 cm humusu	m2	100,00		0,00
<b>XIV</b>	<b>NR SST</b>	<b>OCZYSZCZANIE PRZEPUSTÓW</b>				
14.1	0-025	Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami o średnicy 0,4 m	m	10,00		0,00
14.2	0-025	Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami o średnicy 0,6 m	m	10,00		0,00
14.3	0-025	Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami o średnicy 1 m	m	2,00		0,00
14.4	0-025	Oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych	szt.	4,00		0,00
<b>XV</b>	<b>NR SST</b>	<b>CIENKIE WARSTWY NA ZIMNO</b>				
15.1.	0-026	Wykonanie cienkiej w-wy na zimno typu "SLURRY SEAL" - gr do 2 mm	m2	15,00		0,00
<b>XVI</b>	<b>NR SST</b>	<b>DRENAŻ</b>				
16.1	0-027	Wykonanie drenażu francuskiego z rurą średnicy Ø 110 w wykopie o przekroju 0,4x0,4m	mb	30,00		0,00
<b>XVII</b>	<b>NR SST</b>	<b>OZNAKOWANIE STAŁE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
17.1	0-028	Wykonanie oznakowania pionowego - znak drogowy	szt.	5,00		0,00
17.2	0-028	Wykonanie oznakowania pionowego - tablica	m2	5,00		0,00
17.3	0-028	Wykonanie oznakowania pionowego - słupki	szt.	5,00		0,00

Lp.	Nr SST	OPIS ROBÓT	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (w złotych)	Wartość NETTO (w złotych)
17.4	0-029	Wykonanie oznakowania poziomego	m2	20,00		0,00
17.5	0-030	Próg zwalniający z tworzywa sztucznego z montażem	m	2,00		0,00
17.6	0-031	Słupek blokujący koloru żółto-czarnego z montażem	szt.	2,00		0,00
17.7	0-031	Blokada przejazdu - betonowa z ustawieniem	szt.	1,00		0,00
<b>XVIII</b>	<b>NR SST</b>	<b>MAŁA ARCHITEKTURA I OŚWIETLENIE TERENU</b>				
18.1	0-032	Zakup i montaż kosza na śmieci	szt.	1,00		0,00
18.2	0-032	Zakup i montaż ławki	szt.	1,00		0,00
18.3	0-033	Przesunięcie lampy oświetleniowej	szt.	1,00		0,00
18.4	0-033	Demontaż lampy oświetleniowej	szt.	1,00		0,00
<b>XIX</b>	<b>PFU</b>	<b>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>				
19.1		Wykonanie dokumentacji projektowej - ..... % wartości robót budowlanych (maksymalnie 5%)				
<b>Razem roboty budowlane [netto]</b> (suma pozycji od lp. 1.1. do 18.4. z kolumny "Wartość NETTO w złotych")						-
<b>Razem roboty budowlane i dokumentacja projektowa [netto]</b> (suma z wiersza "Razem roboty budowlane [netto]" i pozycji lp. 19.1. z kolumny "Wartość NETTO w złotych")						-
<b>Razem roboty budowlane i dokumentacja projektowa [brutto]</b>						-

Uwaga: Szacunek ilościowy robót, został określony wyłącznie po to, aby dać Wykonawcom wspólną podstawę wyceny oferty. Liczba zamawianych robót może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy, jednakże wartość całkowita zamówienia nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na to zadanie w budżecie Zamawiającego.