




RZUT




A-A



BALUSTRADA W WIDOKU



## DETAL POCHWYTU P PRZEKRÓJ PIONOWY SKALA 1:10



- UWAGI:
- NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE STANOWI PODSTAWY DO ZAMÓWIENIA – NALEŻY SPRAWDZIĆ IŁOŚĆ I WYMIARY NA BUDOWIE.
  - NINIEJSZY RYSUNEK STANOWI WYTYCZNĄ DO SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ PRZEZ WYKONAWCĘ. DOBÓR PROFILI KONSTRUKCYJNYCH NA PODSTAWIE OBLICZEŃ STATYCZNYCH –PO STRONIE G.W. WYMIARY OBLIGATORYJNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,



ELEMENT NOWY DOSPAWANY DO  
ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY

1. POCHWYT Z ZAOKRĄGLONYMI KRAWĘDZIAM I Z  
DREWNA PEŁNEGO 80X40 LAKIEROWANY CIEMNY  
BRĄZ ANALOGICZNIE DO POCHWYTU "P" PRZY  
ŚCIANI

2. PRĘT Ø20 ANALOGICZNIE DO NÓŻEK  
ISTNIEJĄCEJ BALUSTRADY STAŁ MAŁOWANA  
PROSZKOWO KOLOR CIEMNY GRAFIT

3. ISTNIEJĄCY POCHWYT DO DEMONTAŻU I  
UTYLIZACJI

4. ISTNIEJĄCA BALUSTRADA DO OCZYSZCZENIA,  
UBYTKI UZUPEŁNIĆ, MAŁOWAĆ FARBĄ  
ANALOGICZNĄ DO ISTNIEJĄCEJ KOLOR CIEMNY  
GRAFIT

5. ISTNIEJĄCE STOPNIE WYKOŃCZONE LASTRICO

ZAPOTRZEBOWANIE:

BL

85MB

P

100MB

TEMAT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ, Z INSTALACJAMI: WOD.-KAN., C.O., WĘZŁA CIEPŁNEGO, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYCZNĄ I NISKOPRĄDOWĄ, Z LIKWIDACJĄ INSTALACJI GAZOWEJ		
ADRES INWESTYCJI	Gliwice, ul. Ziemowita 12 Działka nr 1080 Jedn. ewid. 246601_1 Gliwice obr. Stare Miasto		
INWESTOR	MIASTO GLIWICE ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków	<div>www.marzec-budownictwo.pl <b>MARZEC</b> BUDOWNICTWO</div>	
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Jarosław Wilk upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 346/01		
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Marek GOLONKA upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr 128-Km/74		
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Ewa Żuk-Rzepka		
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL BALUSTRADY BL I POCHWYTU P		
SKALA:	1:20	NR RYSUNKU:	AW.II.26
		DATA:	11.2019