
PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45216000-4	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych
45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten

NAZWA INWESTYCJI : Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka
ADRES INWESTYCJI : 44-164 Gliwice ul. Zamojska obręb 0020 Brzezinka
INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Radosław Mazurek

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ST-IE-02 PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PVC 45310000-3	1	11

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ST-IE-02 PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PVC 45310000-3			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	ST-IE-02	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku 1 < w/g zestawienia materiałów >	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
2 d.1	KNNR 9 1002-06	ST-IE-02	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie 1 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
3 d.1	KNNR 9 1001-09	ST-IE-02	Demontaż słupów oświetleniowych 1 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4 d.1	KNNR 9 0903-04	ST-IE-02	Demontaż przewodów niez izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 0,078 < w/g zestawienia materiałów >	km/1 przew. km/1 przew.	 0,078	
					RAZEM	0,078
5 d.1	KNNR-W 9 0903-01	ST-IE-02	Przebudowa odcinka linii NN o przekroju do 50 mm ² (wraz z podłączeniem) <i>Przewód Al samonośny AsXSn 0,6/1kV 2x25 mm²</i> 0,10 < w/g zestawienia materiałów >	km km	 0,10	
					RAZEM	0,10
6 d.1	KNNR 9 1001-03	ST-IE-02	Montaż słupa oraz transport związany ze zmianą lokalizacji (z odzysku) 1 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	KNNR 9 1002-01	ST-IE-02	Montaż wysięgnika oraz transport związany ze zmianą lokalizacji (z odzysku) 1 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1	KNNR 9 1005-01	ST-IE-02	Montaż oprawy (wraz ze sprawdzeniem) oraz transport związany ze zmianą lokalizacji (z odzysku) 1 < w/g zestawienia materiałów >	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
9 d.1	KNNR 9 1004-02	ST-IE-02	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach w latarniach o wys. 4-7 m 1 < w/g zestawienia materiałów >	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
10 d.1	KNNR 5 1006-01	ST-IE-02	Tablica bezpiecznikowa słupowa 1 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
11 d.1	KNNR-W 5-10 0909-03	ST-IE-02	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2 < w/g zestawienia materiałów >	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00