


PROJEKTOWANY REMONT SCHODÓW DO BUDYNKU

SKALA 1:10

REMONT SCHODÓW:

- SKUCIE ISTNIEJĄCEJ OKŁADZINY - PŁYTKI ZEWNĘTRZNE
- USUNIĘCIE WARSTW MLECZKA CEMENTOWEGO I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ METODAMI MECHANICZNYMI
- PO OCZYSZCZENIU PODŁOŻA WYKONAĆ KOREKTĘ WYMIARÓW I NADAĆ SPADKI RZĘDU 2% NA STOPNICACH
- MONTAŻ IZOLACJI PRZECIWWODNEJ
- MONTAŻ ZAPRAWY KLEJOWEJ
- UŁOŻENIE NOWYCH PŁYTEK STOPNICOWYCH I PODSTOPNICOWYCH - PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE, W KOLORZE SZARYM



UWAGA:


- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie i powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami.
- Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi konstrukcji i instalacji.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem. Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie wymagają aprobaty projektanta.



PROJEKT  
WYKONAWCZY

DSW DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów  
e-mail: dsw@dswprojekt.pl  
telefon: 736 249 068  
strona: dswprojekt.pl



TEMAT:  
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONIE BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GŁIWICACH W ZAKRESIE REMONTU ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH WRAZ Z IZOLACJĄ FUNDAMENTÓW, BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I OCIEPLENIEM ŚCIAN HALLI SPORTOWEJ W RAMACH ZADANIA PNŁ: JEDNOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 5 PRZY UL. KOZIELSKIEJ 39 W GŁIWICACH

OBIEKT:  
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5  
UL. KOZIELSKA 39, 44-100 GŁIWICE

INWESTOR:  
GŁIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU  
UL. ZWYCIĘSTWA 21, 44-100 GŁIWICE

PROJEKTANCI:  
MGR INŻ. DOROTA SETLAK-WRÓBLEWICZ upr. nr SLK/2416/POOK/08  
MGR INŻ. JUSTYNA MROZEK upr. nr SLK/5945/PBKb/17  
MGR INŻ. ARCH. LESZEK FLUCIŃSKI upr. nr 55/10/SLOKK/II  
MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOŁKA upr. nr 20/SLOKK/2016  
MGR INŻ. ARCH. WERONIKA CINAL

TEMAT RYSUNKU:

DETAL  
BUDOWLANY 7  
SEGMENT  
A, B, C, D

FAZA:  
PROJEKT WYKONAWCZY

DATA:  
MAJ  
2021

SKALA:  
1:10

NR RYS.:  
27'

NR STR.:

BRANŻA  
BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA